# SAMI EN RUTA 8

*TECHINT confía nuevamente en BITAFAL RENTALS la ejecución de una membrana SAMI.*

Actualmente se encuentra en ejecución un recapado con asfalto convencional sobre Ruta 8 entre el km 150 y el 183 debajo del cual se está aplicando una membrana aliviadora de tensiones (SAMI - por sus siglas en inglés) con emulsión BITAFLEX RIEGO 65 P40.

Este tramo en particular había sido recapado por ARNEL a fines del año 2009 con las primeras producciones de asfalto modificado BITAFLEX AM3 que nuestra empresa suministró en plaza. Aquella carpeta de 3 cm, diseñada para durar un par de años, terminó dando servicio por 8 años.

**El trabajo actual consiste en el fresado de los 3 cm de carpeta modificada, aplicación de la membrana SAMI con emulsión P40 y un posterior recapado de 5 cm con asfalto convencional.**

Compartimos las fotos de la obra en ejecución.

Leer Más

# EMULSION DE ALTO DESEMPEÑO BITAFLEX RIEGO 65 P40

*Ya son varias las empresas que apuestan a un trabajo de calidad usando la emulsión BITAFLEX RIEGO 65 P40 asegurando la vida útil del tratamiento bituminoso.*

Este producto está siendo usado en diversas obras del país con **excelente desempeño ya en el primer verano de uso, sin desprendimientos ni riesgos de levantamiento por los neumáticos.**

La misma **se formula con un alto contenido de polímeros que le brindan elevada cohesión y flexibilidad al ligante**. Durante la época estival y sobre todo para la zona norte, **la** emulsión **P40 se está elaborando con asfaltos duros que aseguran una adecuada consistencia y evita potenciales exudaciones** (con posterior levantamiento) por exceso de ligante.

Los invitamos a ver fotos de aplicaciones en obra.

Leer Más

# RECICLADO CON ASFALTO ESPUMADO RUTA 102

*La empresa CVC comenzó recientemente con el reciclado de la Ruta 102 usando la tecnología del reciclado in situ con asfalto espumado.*

**Gracias a los elevados rendimientos de la técnica se espera que en aproximadamente un mes se hayan culminado las tareas** dejando una base resistente y flexible para que futuras intervenciones se realicen solamente en la capa de rodadura.

Grupo BITAFAL está colaborando en la logística del suministro del cemento asfáltico debido a la proximidad con la obra en cuestión y a la elevada capacidad de almacenamiento y calefacción de nuestra planta industrial.

Compartimos fotos de la obra en ejecución.



Leer Más

# JUNTAS DE PUENTE RUTA 8 ARROYO PANDO

*Juntas elásticas con asfalto modificado BITAFLEX SA40*

**Saceem confió a** BITAFAL RENTALS **la ejecución de las juntas del puente sobre el Aº Pando en Ruta 8, dentro de la duplicación de calzada que se encuentra realizando la empresa COLIER.** Las mismas se ejecutaron luego de aplicado un nuevo recapado sobre el puente, que fue construido recientemente. **Las juntas realizadas son del tipo Juntastrech elásticas elaboradas con áridos seleccionados y sellador tipo** BITAFLEX SA40**.**

Los rendimientos estimados para este tipo de juntas con equipos especializados de trabajo están entre los 25 y 35 metros lineales por día. **Es una de las soluciones mas económicas y duraderas para las juntas de dilatación. Para ello es fundamental que la aplicación la realice una cuadrilla entrenada, correctamente preparada para la aplicación de ligantes y áridos en caliente y con la calidad adecuada para una buena durabilidad.**

Compartimos las fotos de la obra en ejecución.

Leer Más

# DESTACADOS EN TWITTER

# AGENDA

:: Próximas actividades de interés nacional e internacional ::

**WORLD OF ASPHALT 2018**
Cuando: 6 al 8 Marzo, 2018
Donde: Houston, EE.UU
Más Info: AQUI

**SÉPTIMA JORNADA DE HORMIGÓN**
Cuando: 12 de Marzo, 2018
Donde: Montevideo, Uruguay
Más Info AQUI

**CONGRESO DE PRESERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y RECICLADO**
Cuando: 26 al 28 Marzo, 2018
Donde: Niza Acropolis, Francia
Más info AQUI

Facebook Twitter LinkedIn Website Email

*SI NO PUEDES VISUALIZAR CORRECTAMENTE ESTE BOLETÍN HAZ CLICK AQUI*

*Copyright © *2015* *Grupo Bitafal*, All rights reserved.*

unsubscribe from this list update subscription preferences